

NEIC®

MA
160021253110



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0107



(2016) 国认监认字(418)号

No. XG16031147

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：组合式变压器

型 号：ZGS11-Z.F-2500/35

委托单位：江西变电设备有限公司

试验类别：型式试验



国家高低压电器质量监督检验中心

National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Supervision and Inspection Center

报告编号：XG16031147

第 2 页 共 28 页

国家高低压电器质量
监督检验中心

检 验 报 告

委托编号：WG16031092

检 验 结 论

样品型号、名称：ZGS11-Z.F-2500/35 组合式变压器

委托单位：江西变电设备有限公司

委托单位地址：江西省抚州市崇仁县工业园区

制造单位：江西变电设备有限公司

制造单位地址：江西省抚州市崇仁县工业园区

样品编号：16020063

出厂日期：2016年2月

样品接收日期：2016年3月21日

检验日期：2016.3.25~2016.4.5

检验项目：

绝缘试验 [工频电压：高压室相间、相对地 95kV /1min, 断口 118kV/1min; 低压主回路 2500V/1min; 高压室雷电冲击电压：相间、相对地 185 kV, 断口 215 kV]

温升试验 [41.2A/2091.9A(高压回路/低压回路)]

主回路短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [30kA (有效值), 63 kA (峰值), 1s]
接地回路短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [20kA (有效值), 2s; 50 kA (峰值), 0.3s]

接地回路连续性试验 [< 100mΩ]

功能试验

防护等级验证 [外壳：IP33D]

验证外壳耐受机械应力试验

验证声级试验 [< 55dB]

检验依据：

GB17467-2010 《高压/低压预装式变电站》

检验结论：

所检项目的检验结果符合检验依据的相关规定，试品相应性能合格。

编制：陈潜 校核：王琰 审定：康志林 批准：李平

签名：陈潜 签名：王琰 签名：康志林 签名：李平

日期：2016.4.12 日期：2016.4.12 日期：2016.4.12 日期：2016.4.12

